

## Przedmiar - fundament pod agregat

NAZWA INWESTYCJI : Agregat prądotwórczy dla kk 3637  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Rakowiecka 4a  
INWESTOR : Departament Administracyjny MON  
ADRES INWESTORA : 00-911 Warszawa al. Niepodległości 218  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Janusz RURAŃSKI  
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2009


Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw 2009r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

  
**Janusz RURAŃSKI**  
mgr inż. budowlanego  
uprawnienia budowlane do kierowania  
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót  
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. St-525/90 nr ewid. MAZ/BO/314.2/02

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2*(2.45+6.10)*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.275</b>
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 6*(0.40*0.40*1.00)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
3	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV (9.90+2.80)*2	m		
			m	25.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.400</b>
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (9.90+2.80)*2*0.40*0.40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.064</b>
5	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 9.90+2.80*2	m		
			m	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 9.90*2.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9.90*2.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
8	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 4.275*0.12 <Poz. 1> 0.96 <Poz. 2> 25.4*0.5*0.5 <Poz 3>	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.513	
			m <sup>3</sup>	0.960	
			m <sup>3</sup>	6.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.823</b>
9	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 7.823	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.823	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.823</b>