



Warszawa, dnia 14 października 2009 r.

**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY**

IV ZAKŁAD OBSŁUGI IV
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
KANCELARIA JAWNA NR 6

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Nr 5526 IWA
14 PAZ 2009

Dotyczy: wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu na dostawę i montaż klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych jednostek (zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split), nr sprawy 51/ZP/09.

Szanowni Państwo,

Departament Administracyjny MON jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Dotyczy serwerowni Rakowiecka 4A. Jak pociąć kanały z blachy stalowej?

Odpowiedź:

Pociąć na kawałki np. 1m na 1m tak aby dwóch pracowników mogło wynieść pocięte kawałki i załadować na samochód ciężarowy i wywieźć do magazynu inwestora na terenie Warszawy.

Pytanie nr 2

Dotyczy serwerowni Rakowiecka 4A. Czy można obniżyć sufit podwieszany w celu umiejscowienia kanałów nawiewnych pom. 012 bud. Nr 4?

Odpowiedź:

Tak - można obniżyć sufit podwieszany do 30cm w dół na szerokość trzech płyt sufitowych z uwzględnieniem przesunięcia lamp oświetleniowych sufitowych.

Pytanie nr 3

Dotyczy serwerowni nr 2 Puławska 4/6 bud nr 27. Czy zamiast multi splita 2 x 3,5 kW można zamontować dwa klimatyzatory pojedyncze o tej samej mocy tzn. po 3,5 kW?

Odpowiedź:

W Rozdziale I SIWZ Przedmiot zamówienia zapis o treści:

„Kompleks nr 8577 ul. Puławska 4/6

Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 2). Typ: multi split 2 x 3,5 kW – 1 szt., wydajność chłodzenia min. 7,0 kW.” otrzymuje brzmienie:

„Kompleks nr 8577 ul. Puławska 4/6

Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 2). Typ split – 1 szt., wydajność chłodzenia min. 3,5 kW.

Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 1). Typ split – 1 szt., wydajność chłodzenia min. 3,5 kW.”

W Załączniku nr 3 do SIWZ Formularz cenowy w poz. 6 zapis o treści: „Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 2). Typ: multi split 2 x 3,5 kW , wydajność chłodzenia min. 7,0 kW.” otrzymuje brzmienie: „**Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 2). Typ split, wydajność chłodzenia min. 3,5 kW.**”. Ponadto dodaje się poz. 7 o treści w kolumnie nr 2 Opis: „**Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 1). Typ split, wydajność chłodzenia min. 3,5 kW.**” w kolumnie nr 3 Ilość (szt.) „1”.

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi modyfikację treści SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl/86.html zostaje zastąpiony nowym Załącznikiem nr 3 do SIWZ po modyfikacji. Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji stanowi integralną część SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy komp. nr 3575 bud nr 10 pomieszczenie biurowe (nr 411 sala odpraw). Czy jest możliwa zmiana wymiarów (szerokość, wysokość) parownika mniejszej mocy 3 kW (głębokość bez znaczenia)?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ. Szerokość do 100 cm oraz wysokość do 20 cm, głębokość urządzenia bez znaczenia.

Pytanie nr 5

Rozdział I, Kompleks nr 3637 ul. Rakowiecka 4A – pomieszczenie serwerowe. Czy specyfikowane klimatyzatory o mocy 42kW mają być typu inverter?

Odpowiedź:

W Rozdziale I SIWZ Przedmiot zamówienia, w Minimalnych wymaganiach funkcjonalnych, technicznych i gwarancyjnych dla klimatyzatorów, w Pomieszczeniach serwerowych ust. 1 o treści: „*Wymagany typ urządzeń klimatyzacyjnych – split inwertorowy typ ścienny lub przypodłogowo – sufitowy.*” otrzymuje brzmienie:

„**Wymagany typ urządzeń klimatyzacyjnych:**

- 1) dla Kompleksu nr 3575 Al. Niepodległości 218, bud. nr 3, bud. nr 4 (pomieszczenie piwniczne nr 30), Kompleksu nr 8577 ul. Puławska 4/6, bud. nr 27 (pomieszczenie nr 2), bud. nr 27 (pomieszczenie nr 1) – split inwertorowy typ ścienny lub przypodłogowo – sufitowy,
- 2) dla Kompleksu nr 3637 ul. Rakowiecka 4A, bud. nr 4 pomieszczenie nr 012 – nie jest wymagany klimatyzator typu inverter.”

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi modyfikację treści SIWZ.

Pytanie nr 6

Rozdział I, pkt. 4 dot. Kompleksu nr 3575 Al. Niepodległości 218 zawiera informację "Bud. nr 10 pomieszczenie biurowe (nr 411 sala odpraw). Podsufitowy inwertor typu split 2 szt., jeden agregat, wydajność chłodzenia min. 5 kW i min 3kW.

Czy zamawiającemu chodzi o instalację dwóch kompletów klimatyzatorów :

- jedna jednostka wewnętrzna podsufitowa 5kW + jeden agregat zewnętrzny
- jedna jednostka wewnętrzna podsufitowa 3kW + jeden agregat zewnętrzny

Czy o instalację układu multisplit:

- dwie jednostki wewnętrzne podsufitowe jedna o mocy 5kW, druga o mocy 3 kW + jeden agregat zewnętrzny obsługujący dwie jednostki wewnętrzne podsufitowe.

Odpowiedź:

Dwie jednostki wewnętrzne podsufitowe jedna o mocy 5 kW i druga o mocy 3 kW + jeden agregat zewnętrzny obsługujący te dwie jednostki.

Ponadto informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dodatkowe zebranie Wykonawców wraz z wizją lokalną odbędzie się w dniu **16 października 2009 r. o godz. 9:00** w kompleksach przy Al. Niepodległości 218, następnie przy ul. Rakowieckiej 4A i Puławskiej 4/6. Zainteresowane firmy zgłaszają zamiar udziału w wizji lokalnej faxem na nr (0-22) 687 41 89 na adres: Dyrektor Departamentu Administracyjnego MON, Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: „Dotyczy dodatkowej wizji lokalnej na dostawę i montaż klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych jednostek

(zewewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split)". Przybyłe osoby winne posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem. Zebranie przedstawicieli Wykonawców przewidziane jest o godz. 9:00 przed biurem przepustek przy Al. Niepodległości 218.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowanych przez Państwa ofert wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 16 października 2009 r. o godz. 11:00 ulega zmianie na dzień **20 października 2009 r. o godz. 11:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 października 2009 r. o godz. 12:00.

Z poważaniem,

DYREKTOR



wz. płk Henryk Borsuk

Załącznik na 1 ark. – Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji.

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (3x4)	Stawka VAT %	Kwota VAT zł (5x6)	Wartość brutto zł (5+7)	Oferowany model/nazwa/symbol/ producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompleks nr 3575 Al. Niepodległości 218								
1.	Bud. nr 3, pomieszczenie serwerowe. Typ: podsufitowy – wydajność chłodzenia min. 10,0 kW	1						
2.	Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe (piwniczne nr 30). Typ: split – wydajność chłodzenia min. 4,5 kW	1						
3.	Bud. nr 4 pomieszczenie biurowe (nr 305). Przeniesienie klimatyzatora (splitu) na sąsiednią ścianę (odległość 7 mb), firma MDV model MSC 12 HRDN1 – OC 6 1600 W - 8,5A	-----						-----
4.	Bud. nr 10 pomieszczenie biurowe (nr 411 sala odpraw). Podsufitowy inverter typu split 2 szt., jeden agregat, wydajność chłodzenia min. 5 kW i min. 3 kW. Z uwagi na bardzo ograniczoną ilość miejsca jeden z nawiewów musi mieć maksymalne wymiary: szerokość do 100 cm oraz wysokość do 20 cm, głębokość urządzenia bez znaczenia	1						
Kompleks nr 3637 ul. Rakowiecka 4A								
5.*	Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe (nr 012). Urządzenia – szt. 2, po min. 42 kW, wydajność chłodzenia razem min. 84,0 kW, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ. Jest integralną częścią Formularza cenowego.*							
Kompleks nr 8577 ul. Puławska 4/6								
6.	Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 2). Typ split, wydajność chłodzenia min. 3,5 kW	1						
7.	Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 1). Typ split, wydajność chłodzenia min. 3,5 kW	1						
						RAZEM		-----

* dot. poz. 5 – wartość podana w kol. 8 jest wartością kosztorysową ustaloną na podstawie przedmiaru robót stanowiącym Załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ i jest integralną częścią Formularza cenowego