

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana pokrycia dachu, docieplenie ścian.</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		163.2	m	163.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		84.39	m <sup>2</sup>	84.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.390</b>
3	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
		945.64	m <sup>2</sup>	945.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>945.640</b>
4	KNR 4-01 d.1 0629-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania	m <sup>2</sup>		
		1891.28	m <sup>2</sup>	1891.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1891.280</b>
5	KNR K-05 d.1 0102-02	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu	m <sup>2</sup>		
		945.64	m <sup>2</sup>	945.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>945.640</b>
6	KNR K-05 d.1 0104-01	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm	m <sup>2</sup>		
		945.64	m <sup>2</sup>	945.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>945.640</b>
7	KNR 4-01 d.1 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm	m <sup>2</sup>		
		945.64	m <sup>2</sup>	945.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>945.640</b>
8	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		8.2	m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
9	KNR 4-01 d.1 0414-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 19 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		10.0	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		57.56	m <sup>2</sup>	57.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.560</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		57.56	m <sup>2</sup>	57.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.560</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		57.56	m <sup>2</sup>	57.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.560</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		6.715	m <sup>3</sup>	6.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.715</b>
15	KNR 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna	m <sup>2</sup>		
		945.64	m <sup>2</sup>	945.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>945.640</b>
16	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		84.39	m <sup>2</sup>	84.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.390</b>
17	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		163.20	m	163.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>
18	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		659.4	m <sup>2</sup>	659.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>659.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1215-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
20	NNRNKB d.1 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		163.20	m	163.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>
22	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48.5	m	48.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.500</b>
23	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		48.5	m	48.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.500</b>
24	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
		10.33	m <sup>2</sup>	10.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.330</b>
25	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki podokienników okiennych zewnętrznych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		22.04	m <sup>2</sup>	22.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.040</b>
26	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej podbitki drewnianej okapowej	m <sup>2</sup>		
		97.92	m <sup>2</sup>	97.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.920</b>
27	KNR 0-17 d.1 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.10cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
		504.65	m <sup>2</sup>	504.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>504.650</b>
28	KNR 0-17 d.1 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm płytami styropianowymi gr. 3cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
		39.96	m <sup>2</sup>	39.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.960</b>
29	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m <sup>3</sup>		
		7.350	m <sup>3</sup>	7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
30	KNR 4-02 d.1 0201-04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm	msc.		
		10.0	msc.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
31	KNR 4-02 d.1 0214-04	Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm	szt.		
		10.0	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
32	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m <sup>3</sup>		
		7.350	m <sup>3</sup>	7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
33	KNR 0-11 d.1 0320-01	Opaska przy budynku z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		55.32	m <sup>2</sup>	55.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.320</b>
34	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 12 km	m <sup>3</sup>		
		20.900	m <sup>3</sup>	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
35	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		11.16	m <sup>2</sup>	11.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.160</b>
36	KNR-W 4-01 d.1 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły- cokół	m <sup>2</sup>		
		45.36	m <sup>2</sup>	45.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.360</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 4-01 d.1 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - schody 1.184	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.184</b>
38	KNR 2-02 d.1 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 1.184	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.184</b>
39	KNR 2-02 d.1 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m 0.750	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
40	KNR-W 2-02 d.1 0123-01	Ściany z cegiel licowane ceglami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych klinkiereowych grubości 1 ceg. 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
41	KNR-W 2-02 d.1 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 20.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.320</b>
42	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 164.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.660</b>
43	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 89.10	m m	89.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.100</b>
44	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 171.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	171.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.660</b>
45	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 87.1	m m	87.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.100</b>
46	KNR 2-31 d.1 0814-06	Rozebranie krawężników wtopionych 15,x30 cm na podsypce cem.piaskowej 33.0	m m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
47	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 33.0	m m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
<b>2</b>		<b>Branża elektryczna</b>			
48	KNR-W 4-03 d.2 1140-06 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 233.10	m m	233.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.100</b>
49	KNR-W 4-03 d.2 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką 466	szt. szt.	466.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.000</b>
50	KNR-W 4-03 d.2 0706-04 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta o przekroju 8 mm <sup>2</sup> na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 233.10	m m	233.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.100</b>
51	KNR 4-03 d.2 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
52	KNNR 9 d.2 0601-04	Wymiana zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej z druta o śr 8mm 46	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
53	KNR 5-08 d.2 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
54	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
d.2	1205-04	6	pomiar.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>