

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEMENT CPV 45111300 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-10	(1.9*7.35)+(1.9*1.32)*4+(1.9*2.52)*2	m ²	33.573	
				RAZEM	33.573
2		ELEMENT CPV 45421120 - 1 STOLARKA OKIENNA			
2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.2	1023-11	(1.9*7.35)+(1.9*1.32)*4+(1.9*2.52)*2	m ²	33.573	
				RAZEM	33.573
3	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (parapety okienne)	m ²		
d.2	202 0541-01	(7.5*0.25)+(1.5*4*0.25)+(2.6*2*0.25)	m ²	4.675	
				RAZEM	4.675
3		ELEMENT CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACH			
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0519-06	(21*21)	m ²	441.000	
				RAZEM	441.000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	(12.8+5.8)*2*0.25*2	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	12.8*2	m	25.600	
				RAZEM	25.600
4		ELEMENT CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE			
7	KNR 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (czapki kominowe)	m ²		
d.4	0219-05	(1.3*0.85)*2	m ²	2.210	
				RAZEM	2.210
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.4	0726-03	(6.3*1.3)+(1.2*0.6)*6	m ²	12.510	
				RAZEM	12.510
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.4	0729-03	(6.3*1.3)+(1.2*0.6)*6+35	m ²	47.510	
				RAZEM	47.510
5		ELEMENT CPV 45261210 - 9 ROBOTY POKRYWCZE			
10	KNR 2-02	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej	m		
d.5	0515-04	12.8*2	m	25.600	
				RAZEM	25.600
11	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.5	0506-01	(12.8+5.8)*2*0.25*2+(1.1+0.8)*2*2*0.33	m ²	21.108	
				RAZEM	21.108
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.5	0522-02	12.8*2	m	25.600	
				RAZEM	25.600
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
d.5	0504-01	(21*21) Uwaga:papa termozgrzewalna materiał inwestora	m ²	441.000	
				RAZEM	441.000
14	kalk. własna	Załadunek transport i utylizacja papy	m ³		
d.5		1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300

Janusz Businek
upr. bud.SUW - 44/93
Nr. Ewid. WAM/BO/0430/03