

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Budynek nr 11</b>			
<b>1.1 CPV 45312311-0 Roboty rozbiórkowe</b>			
1.1.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demontaż bram garażowych z ościeżnicami  3,6*3,6*12 = <u>155,520000</u> 155,52	155,52		m2
1.1.2 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km- wywóz bram garażowych do magazynu WOG w Giżycku  155,52*0,05 = <u>7,776000</u> 7,78	7,78		m3
<b>1.2 CPV W 45.42.10.00-4 Osadzenie bram garażowych</b>			
1.2.1 KNR 202/1205/5 Wrota do garaży przyspaw.do obetonow.ościeżnic dwuskrzydłowe o pow.ponad 6 m2 stalowe - osadzenie bram o wymiarach 3,30x3,60 wraz z obróbką i wyrównaniem ościeży, osadzeniem kątowników progowych i ościeżnic oraz zasuw montowanych w podłoże do blokowania otwartych bram  3,3*3,6*6 = <u>71,280000</u> 71,28	71,28		m2
<b>1.3 CPV W 45.42.10.00-4 Osadzenie bram garażowych</b>			
1.3.1 KNR 202/1205/5 Wrota do garaży przyspaw.do obetonow.ościeżnic dwuskrzydłowe o pow.ponad 6 m2 stalowe - wrota o wymiarach 3,30x3,60 z drzwiami wejściowymi wraz z obróbką i wyrównaniem ościeży, osadzeniem kątowników progowych i ościeżnic oraz zasuw montowanych w podłoże do blokowania otwartych bram  3,3*3,6*6 = <u>71,280000</u> 71,28	71,28		m2
<b>2 Budynek nr 12</b>			
<b>2.1 CPV 45312311-0 Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demontaż bram garażowych z ościeżnicami  3,52*5,1*13 = <u>233,376000</u> 233,38	233,38		m2
2.1.2 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km- wywóz bram garażowych do magazynu WOG w Giżycku  233,38*0,05 = <u>11,669000</u> 11,67	11,67		m3
<b>2.2 CPV W 45.42.10.00-4 Osadzenie bram garażowych</b>			
2.2.1 KNR 202/1205/5 Wrota do garaży przyspaw.do obetonow.ościeżnic dwuskrzydłowe o pow.ponad 6 m2 stalowe - osadzenie bram o wymiarach 5,10x3,5 wraz z obróbką i wyrównaniem ościeży, osadzeniem kątowników progowych i ościeżnic oraz zasuw montowanych w podłoże do blokowania otwartych bram  5,1*3,5*9 = <u>160,650000</u> 160,65	160,65		m2
<b>2.3 CPV W 45.42.10.00-4 Osadzenie bram garażowych</b>			
2.3.1 KNR 202/1205/5 Wrota do garaży przyspaw.do obetonow.ościeżnic dwuskrzydłowe o pow.ponad 6 m2 stalowe - wrota o wymiarach 5,10x3,50 z drzwiami wejściowymi wraz z obróbką i wyrównaniem ościeży , osadzeniem kątowników progowych i ościeżnic oraz zasuw montowanych w podłoże do blokowania otwartych bram  5,1*3,52*4 = <u>71,808000</u> 71,81	71,81		m2
<b>3 Budynek nr 19</b>			
<b>3.1 CPV 45312311-0 Roboty rozbiórkowe</b>			
3.1.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demontaż bram garażowych z ościeżnicami  3,2*3,5*15 = <u>168,000000</u> 168,00	168,00		m2
3.1.2 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km- wywóz bram garażowych do magazynu WOG w Giżycku  168*0,05 = <u>8,400000</u>			

