

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
koszt.elektryczny bud.4-brakujący dział rozdzielni					
1		CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych			
1	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	1129-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0332-07	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach /2szt.tablic piętowych 3x12 IP40; +tab STN 26x42cm IP44 do wył.p-poż RBK00 -1 szt/	szt.		
d.1	0404-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - po starych tablicach	m ²		
d.1	0303-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt		
d.1	0408-02	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach /- rozłącznik bezpiecznikowy kasetowy RBK 00 In-160 A 3-bieg. wył p-poż/	szt		
d.1	0407-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.S 301-16A	szt		
d.1	0407-01	15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.S301 10A	szt		
d.1	0407-01	14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg S 303-.B63A-zab.włz piętra,i wył gł.parteru	szt		
d.1	0407-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.P 302 In-25 A	szt		
d.1	0407-03	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303 B20-kuchnia	szt		
d.1	0407-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy P304 25A -kuchnia	szt		
d.1	0407-04	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.		
d.1	0805-03	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.FR 60A	szt		
d.1	0407-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000