

Jednostka Wojskowa 4352

ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia zewnętrznego na ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z cokołem betonowym w kompleksie wojskowym
ADRES INWESTYCJI : JW 2098 Bemowo Piskie przy ul. Kętrzyńskiego
INWESTOR : Jednostka Wojskowa 4352
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jan SULŻYCKI (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

Data opracowania
czerwiec 2012 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KSNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach betonowych 427.0	m m	 427.000	
				RAZEM	427.000
2 d.1	KSNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników 728.0	m m	 728.000	
				RAZEM	728.000
3 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka cokołów betonowych niezbrojonych o grub.20cm 0.3*0.2*686.50	m ³ m ³	 41.190	
				RAZEM	41.190
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie słupów bramowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.058	m ³ m ³	 3.058	
				RAZEM	3.058
2		Roboty ziemne			
5 d.2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm 42.27	m ³ m ³	 42.270	
				RAZEM	42.270
6 d.2	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III 120.0	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
7 d.2	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiro- betonowych i żelbetowych na odległość 15 km 51.905	m ³ m ³	 51.905	
				RAZEM	51.905
8 d.2	KNR 2-01 0317-02 / 01	Wykopy liniowe pod cokół ogrodzenia w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata. 0.3*0.2*1159+0.5*0.2*100	m ³ m ³	 79.540	
				RAZEM	79.540
3		Ogrodzenie			
9 d.3	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej śr 3,2 mm wysokości 2,0 m na słupkach stało- wych z rur stalowych ocynkowanych o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 1259	m m	 1259.000	
				RAZEM	1259.000
10 d.3	KNR 4-01 1304-04	Wysięgniki z teownika 40x40mm dł.45cm 546	szt szt	 546.000	
				RAZEM	546.000
11 d.3	KNR 2-02 1804-13	Zabezpieczenie z drutu kolczastego na wysięgnikach 1259	m m	 1259.000	
				RAZEM	1259.000
12 d.3	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 1259	m m	 1259.000	
				RAZEM	1259.000
13 d.3	Wycena indy- widualna	Brama stalowa przesuwna zwykła o wymiarach 6,00 x 2,00m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.3	Wycena indy- widualna	Furtka stalowa o wymiarach 2,00 x 1,00m 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000