

Przedmiar robót

Rozbiórka budynków nr: 1-wartownia,5-magazyn , 14-magazyn, 11- zbiornik ppoż 15-szkoleniowy, 16- szkoleniowy, ogrodzenia, linii napowietrznej bud. 1 -wymiana drzwi pom. 25 i 27 w JW.2031 Lipowiec.

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
I Budynek nr 1-wartownia				
1	KNR 4-03 1140/07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki, ułożonych na dachu płaskim	m	23,8
2	KNR 4-03 1139/08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	10
3	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	36,4
4	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	15,2
5	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2m ²	szt	9
6	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	15
7	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m ²	76,86
8	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m ²	76,86
9	KNR 4-04 0305/07	Rozebranie płyt stropodachowych żelbetowych przy grubości płyt do 10cm	m ³	5,343
10	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m ³	65,082
11	KNR 4-04 0105/05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ²	42,15
12	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m ³	1,446
13	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m ³	30,516
14	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m ³	107,445
15	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości, docelowo 5km	m ³	429,78
16		Składowanie gruzu	t	150,423
II Budynek nr 5-magazyn				
17	KNR 4-03 1140/08	Demontaż przewodów odgromowych z drutu, ułożonych na dachu stromym	m	162,5
18	KNR 4-03 1139/08	Demontaż przewodów odgromowych o przekroju pręta do 120mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	84
19	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²	418,5
20		Składowanie płyt azbestowo-cementowych	t	6,696
21	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	67,05
22	KNR 4-04 0401/05	Rozebranie ocieplenia dachu z płyt wiórowo-cementowych	m ²	346,5
23	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m ²	105
24	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m ²	418,5
25	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m ²	409,5
26	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	15
27	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru krat o powierzchni do 2m ²	szt	15
28	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie fundamentu wykonanego z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	21,2
29	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m ³	35,8
30	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m ³	15,75
31	KNR 4-04 0601/01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³	103,048
32	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m ³	193,123

Przedmiar robót

Rozbiórka budynków nr: 1-wartownia,5-magazyn , 14-magazyn, 11- zbiornik ppoż 15-szkoleniowy, 16- szkoleniowy, ogrodzenia, linii napowietrznej bud. 1 -wymiana drzwi pom. 25 i 27 w JW.2031 Lipowiec.

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
33	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości, docelowo 5 km	m3	772,492
34		Składowanie gruzu	t	323,366
35	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	15
III Budynek nr 14-magazyn				
36	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	17,423
37	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	17,42
38	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	17,42
39	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
40	KNR 4-04 0105/05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m2	28,72
41	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2,232
42	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	5,678
43	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości, docelowo 5 km	m3	22,712
44		Składowanie gruzu		10,22
IV Bud.nr 11- zbiornik ppoż.				
45	KNR 2-01 0204/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5km - odkopanie zbiornika	m3	153,5
46	KNR 4-04 0303/02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30cm	m3	11,875
47	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm	m3	6,75
48	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	18,625
49	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości ,docelowo 5 km	m3	74,5
50		Składowanie gruzu	t	33,525
V Rozbiórka ogrodzenia z drutu kolczastego 584 m oraz ogrodzenia ostrzegawczego 1276 m				
51	KNR 2-31 0818/04 poz. zast.	Rozebranie ogrodzenia z drutu kolczastego na słupkach metalowych obetonowanych	m2	2736
VI Rozbiórka linii napowietrznej - 637 m				
52	KNR 5-10u1 1700/01	Demontaż ręczny słupów drewnianych nieoszczudlonych pojedynczych o długości do 10m z ustojem	szt	14
53	KNR 5-10u1 2500/01	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju przewodów do 25mm2 na słupach drewnianych z przeznaczeniem do magazynu SOI	km/1przewód	2,68
VII Rozbiórka elementów budynków (gruzowisko nr 1 i 2)				
54	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	14,015
55	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	25,891
56	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	19,92
57	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	3
58	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	62,826
59	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości, docelowo 5 km	m3	251,304
60		Składowanie gruzu	t	70,832
VIII Budynek nr 15- szkoleniowy				

Przedmiar robót

Rozbiórka budynków nr: 1-wartownia,5-magazyn , 14-magazyn, 11- zbiornik ppoż 15-szkoleniowy, 16- szkoleniowy, ogrodzenia, linii napowietrznej bud. 1 -wymiana drzwi pom. 25 i 27 w JW.2031 Lipowiec.

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
61	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	63
62	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm	m3	15,12
63	KNR 4-04 0102/03	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu	m3	14,876
64	KNR 4-04 0302/02	Rozebranie betonowych fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm	m3	5,604
65	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	7,065
66	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	42,665
67	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości, docelowo 7 km	m3	255,99
68		Składowanie gruzu	t	76,797
IX Budynek nr 16- szkoleniowy				
69	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	27
70	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm	m3	6,48
71	KNR 4-04 0102/03	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu	m3	10,115
72	KNR 4-04 0302/02	Rozebranie betonowych fundamentów o grubości (wysokości) do 100	m3	4,05
73	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	3,833
74	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	24,478
75	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości, docelowo 7 km	m3	146,868
76		Składowanie gruzu	t	44,06
X Bud. nr 1 - wymiana drzwi pom. 25 i 27 w JW 2031 Lipowiec, m. Szelmant 3				
77	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,33
78	KNR 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2	m2	6,33
79	KNR 5-08u1 0400/01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej /wideodomofonu/	kpl	1
80	KNR 5-08u1 0400/02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej /wideodomofonu/	kpl	1
81	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłóżach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	11,84
82	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłóżach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	23,68
83	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	23,68
84	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	2