

| Lp.                         | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------------------------|------------|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>roboty budowlane</b>     |            |   |                |              |                |
| <b>1 roboty rozbiórkowe</b> |            |   |                |              |                |
| 1                           | KNR 4-01   | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                         | 0354-08    | (3.5*3.5)*8+(0.7*5.7)*8+(3.7*1.2)*2   | m <sup>2</sup> | 138.800      |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>138.800</b> |
| 2                           | KNR 4-01   | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                         | 0212-01    | (1*3.6*0.15)*8  | m <sup>3</sup> | 4.320        |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.320</b>   |
| <b>2 roboty budowlane</b>   |            |   |                |              |                |
| 3                           | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego (gzyms nad bramami)  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2                         | 0203-07    | (0.25*0.12*48.8)  | m <sup>3</sup> | 1.464        |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.464</b>   |
| 4                           | KNR 4-01   | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 0725-03    | (1.2*1.5)*7   | m <sup>2</sup> | 12.600       |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.600</b>  |
| 5                           | KNR 2-02   | Jednokrotne malowanie mlekiem cementowym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 1501-02    | (5*49)-(3.5*3.5)*8  | m <sup>2</sup> | 147.000      |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>147.000</b> |
| 6                           | KNR 2-02   | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m   | kol.           |              |                |
| d.2                         | 1612-06    | 2   | kol.           | 2.000        |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 7                           | KNR 2-02   | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (opaska beton B-20)  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2                         | 1101-01    | (3.6*0.15*8)  | m <sup>3</sup> | 4.320        |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.320</b>   |
| 8                           | KNR 0-19   | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 1023-11    | (3.7*1.3)*2   | m <sup>2</sup> | 9.620        |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.620</b>   |
| 9                           | KNR 0-19   | Montaż okien nasawietlii jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 1023-04    | (0.7*5.6)*8   | m <sup>2</sup> | 31.360       |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.360</b>  |
| 10                          | KNR-W 2-02 | Bramy uchylne garażowe podnoszone ręcznie   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 1032-01    | (3.5*3.5)*8<br>Uwaga: w 6 bramach furka o wymiarach( 1,0*2,0 m ) w furkach zamkniecie na zamki patentowy Bramy segmentowe przemysłowe, segmenty stalowe ocynkowane, powlekane poliestrem,kolor brązowy, wypełnione pianką poliuretanowa gr 40 mm, prowadzenie NP ( normalnie) wym 3500x3500 mm, mechanizm łańcuchowy z przekładnią linka przeciwbieżna , rygiel ręczny wewnętrzny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linki w przypadku peknienia sprężyn. | m <sup>2</sup> | 98.000       |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>98.000</b>  |
| 11                          | KNR 2-02   | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 0120-01    | (0.9*3.5)*16  | m <sup>2</sup> | 50.400       |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.400</b>  |
| 12                          | KNR 4-01   | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 0715-02    | (0.9*3.5)*16  | m <sup>2</sup> | 50.400       |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.400</b>  |
| 13                          | KNR 4-01   | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 1201-01    | (5.8*4.2)*8   | m <sup>2</sup> | 194.880      |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>194.880</b> |
| 14                          | KNR 4-01   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                         | 1206-02    | (5.8*1.9)*8   | m <sup>2</sup> | 88.160       |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>88.160</b>  |
| 15                          | KNR 4-01   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2                         | 0108-11    | 3.5   | m <sup>3</sup> | 3.500        |                |
|                             |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.500</b>   |
| <b>3 roboty elektryczne</b> |            |   |                |              |                |
| 16                          | KNR 4-03   | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie  | m              |              |                |
| d.3                         | 0203-01    |   |                |              |                |

| Lp. | Podstawa                | Opis i wyliczenia   | j.m.         | Poszcz       | Razem         |
|-----|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
|     |                         | 60  | m            | 60.000       |               |
|     |                         |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>60.000</b> |
| 17  | KNR 4-03<br>d.3 0203-01 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie<br>60        | m<br>m       | 60.000       |               |
|     |                         |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>60.000</b> |
| 18  | KNR 4-03<br>d.3 0203-05 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie<br>25 | m<br>m       | 25.000       |               |
|     |                         |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 19  | KNR 4-03<br>d.3 0401-03 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 4 odgałęzienia<br>8   | szt.<br>szt. | 8.000        |               |
|     |                         |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 20  | KNR 5-08<br>d.3 0307-05 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem<br>6   | szt.<br>szt. | 6.000        |               |
|     |                         |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |