

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 Bud nr 14 - parter + umywalnia I i II piętro			
1.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2	29		szt
1.2 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk	15,28		m2
1.3 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego	48,8		m
1.4 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypianie podłóg	770		m2
1.5 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	50,16		m2
1.6 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	80,71		m2
1.7 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	8,28		m2
1.8 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	770		m2
1.9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa	8,28		m2
1.10 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25-mm	8,28		m2
1.11 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	8,28		m2
1.12 KNR 202/103/1 (1) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa wapienna, cegła pełna	10,24		m2
1.13 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	4,5		m
1.14 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzzłokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	28		szt
1.15 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2 wejściowe do wc " 100" szt 1 pełne, z kratką wentylacyjną i zamkiem kolor brąz	1,68		m2
1.16 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2 łazienkowe 80 szt 3 z szybką, kratką wentylacyjną, zamek wc	28		m2
1.17 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	148,84		m2
1.18 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła	86,95		m2
1.19 NNRNKB 202/2806/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	8,28		m2
1.20 NNRNKB 202/2809/1 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10-m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"	48,8		m
1.21 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	253,63		m2
1.22 KNR 202/2011/3 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 20-cm Wykonanie kanału wentylacyjnego	15,28		m2
1.23 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	3		szt
1.24 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III	12,32		m2
1.25 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	2 516,72		m2
1.26 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	2 516,72		m2
1.27 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe średnica 50-mm, 2-krotne	25,2		m
1.28 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm	68,2		m
1.29 KNR 215/103/1 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm	68,2		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1.30 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 15 mm	8		szt
1.31 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego, do zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy, Dn 15 mm umywalka	92		szt
1.32 KNR 402/133/1 Demontaz zaworu przelotowego, Fi 15-20 mm	8		szt
1.33 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, glębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegly	49,6		m
1.34 KNR 215/205/2 Rurociagi z PCW, na scianach, łaczone metoda wciskowa, Fi 50 mm	28,8		m
1.35 KNR 215/208/2 Dodatek za podejscia odplywowe z rur PCW, łaczone metoda wciskowa, Fi 40 mm	30		szt
1.36 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegla lub dachowka, pas do 15 cm	49,6		m
1.37 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej z ruchoma wylewka	29		szt
1.38 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	29		szt
1.39 KNR 402/132/1 Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej	29		szt
1.40 KNR 215/107/6 Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego, do pluczek ustępowych elastycznych z tworzywa Fi 15 mm	1		szt
1.41 KNR 402/235/8 Demontaz ustępu z miską fajansową	1		kpl
1.42 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z pluczka z porcelany - kompakt	1		kpl
1.43 KNR 402/236/2 Przeczyszczenie rurociagu żeliwnego, pionowego, Fi 100 mm	3		miejsce
1.44 KNRW 202/1 123/2 (1) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy	576,65		m2
1.45 KNRW 202/1 124/7 Listwy przyścienne, drewniane	481,1		m
1.46 KNR 402/235/6 Demontaz umywalki	1		kpl
1.47 KNR 402/230/4 Demontaz rurociagu żeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi 50-100 mm	8		m
1.48 KNR 401/705/7 (1) Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub scianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm	197		m
1.49 KNR 215/220/5 (1) Zlewozmywak na szafce, żeliwny	1		szt
1.50 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	576,65		m2
1.51 KNR 401/212/2 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm	9,92		m3
1.52 KNR 19/1024/8 (1) Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszlone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	7,14		m2
1.53 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych ręcznie, podłozę: cegla	115		m
1.54 KNR 508/209/3 (1) Przewody płaskie ukladane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7.5 mm2	115		m
1.55 KNR 401/705/7 (1) Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub scianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm	115		m
1.56 KNR 403/606/2 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40-W z utylizacją	55		szt
2 Transport			
2.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu (dachowka i tynk) sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	20,53		m3
2.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy następnny 1 km	20,53	3	m3
2.3 KALK 1/102/2 Utylizacja gruzu	20,53		m3