

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-02 d.1 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane - w okleinie naturalnej dębowej jasnej, lakierowane lakierem bezbarwnym	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe - bezfelcowe w okleinie naturalnej dębowej jasnej, lakierowane lakierem bezbarwnym wyposażone w izolację akustyczną wewnętrzną zawiasy niewidoczne regulowane w trzech płaszczyznach 5*(0.90*2.00)	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe WC z kratką nawiewną - bezfelcowe w okleinie naturalnej dębowej jasnej, lakierowane lakierem bezbarwnym wyposażone w izolację akustyczną wewnętrzną zawiasy niewidoczne regulowane w trzech płaszczyznach (0.80*2.00)	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 4-01 d.1 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków - zamek magnetyczny z wkładką pod klucz patentowy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 d.1 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 d.1 1024-02 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne - w okleinie naturalnej dębowej jasnej, lakierowane lakierem bezbarwnym z kółkiem prowadzącym (0.80*2.00)	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR-W 2-02 d.1 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - szydy podłużne w kolorze złotym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-01 d.1 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - progi - Montaż progu z drewna liściastego lakierowany	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2.75*1.10)+(3.00*1.10)	m ²		
			m ²	6.325	
				RAZEM	6.325
12	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem (2.75*1.10)+(3.00*1.10)	m ²		
			m ²	6.325	
				RAZEM	6.325
13	KNR 2-02 d.1 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe (2.75*1.10)+(3.00*1.10)	m ²		
			m ²	6.325	
				RAZEM	6.325
14	KNR 2-02 d.1 1111-06 analogia	Posadzki z deszczutek - cokół + ćwierćwałek	m		
		12.60	m	12.600	
				RAZEM	12.600
15	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 3.80*1.70	m ²		
			m ²	6.460	
				RAZEM	6.460
16	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.50*0.90	m ²		
			m ²	1.350	
				RAZEM	1.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 1.50*0.90	m ² m ²	 1.350	 1.350
				RAZEM	1.350
18	KNR 2-02 d.1 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, 3.80*1.70	m ² m ²	 6.460	 6.460
				RAZEM	6.460
19	KNR 2-02 d.1 0808-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na słupach 2*(0.15*5.00)	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
20	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 3.80*1.80	m ² m ²	 6.840	 6.840
				RAZEM	6.840
21	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie podposadzkowe 1.50*0.90	m ² m ²	 1.350	 1.350
				RAZEM	1.350
22	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.50*0.90	m ² m ²	 1.350	 1.350
				RAZEM	1.350
23	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.95*3.55)*2*3.10+(3.70*4.97)*2*3.10-(2.00*0.90)+(3.57*4.97)*2*3.10-(2.00*0.90)*2+(4.97*3.35)*2*3.10-(2.00*0.90)+(2.75*1.10)*2*3.15+(2.30*1.10)*2*3.15-(2.05*0.9)+(2.00*1.00*3)	m ² m ²	 468.146	 468.146
				RAZEM	468.146
24	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (4.95*3.55)+(4.95*3.70)+(4.97*3.57)+(4.97*3.35)+(2.75*1.10)+(2.80*1.10)	m ² m ²	 76.385	 76.385
				RAZEM	76.385
25	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.95*3.55)*2*3.10+(3.70*4.97)*2*3.10-(2.00*0.90)+(3.57*4.97)*2*3.10-(2.00*0.90)*2+(4.97*3.35)*2*3.10-(2.00*0.90)+(2.75*1.10)*2*3.15+(2.30*1.10)*2*3.15-(2.05*0.9)+(2.00*1.00*3)	m ² m ²	 468.146	 468.146
				RAZEM	468.146
26	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią (4.95*3.55)+(4.95*3.70)+(4.97*3.57)+(4.97*3.35)+(2.75*1.10)+(2.80*1.10)	m ² m ²	 76.385	 76.385
				RAZEM	76.385
27	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (6.46+1.35)*0.02	m ³ m ³	 0.156	 0.156
				RAZEM	0.156
28	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na 29 km (6.46+1.35)*0.02	m ³ m ³	 0.156	 0.156
				RAZEM	0.156
29	KNR 4-01 d.1 0901-08 analogia	Wymiana opaski lub listwy przymykowej - montaż opaski nowej 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
30	KNR 4-01 d.1 0901-08 analogia	Wymiana opaski lub listwy przymykowej o wymiarach 12*110mm. 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
2		Roboty sanitarne			
31	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0133-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 d.2 0220-03	Czyszczałki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.2 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 2-15 d.2 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000