
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU 39 POŁĄCZONY ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA Z MAGAZYNU MPS NA MAGAZYN MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
ADRES INWESTYCJI : 71 - 231 SZCZECIN UL. NARTOWICZA 10 A
INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340
ADRES INWESTORA : 71 - 231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10 A
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. PODLASKI
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2014R

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2014R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 4-02 0521-05	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 40 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach MATERIAŁ INWESTORA	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach MATERIAŁ INWESTORA	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm , wraz z głowicą termostaticzną	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm na powrocie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm MATERIAŁ INWESTORA	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blazanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 2-15 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		6	urz.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	km		
		40	km	40.000	
				RAZEM	40.000